

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 01 ^{A01}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Scuola dell'Infanzia – Asilo Pera	
(come da Allegato VII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via San Rocco		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
				si	no		Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒	☐	1 presente	Cad.	
							€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒	☐	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
					☒		€ 45	
Totale da riportare nell'Allegato VII colonna Parcheggi								Totale € 45
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☐	☒	Prevista fermata pulman scolastico davanti ingresso in presenza nelle adiacenze fermata mezzi trasporto pubblico	Cad.	
				☒	☐		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☐	☒		Cad.	
				☒	☐		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☐	☒		Cad.	
				☒	☐		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐	☒		Cad.	
				☒	☐		€	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☐	☒		Cad.		
				☒		€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐	☒	Applicazione di segnalazioni	A corpo	1350	
				☒		€ 1350		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☐	☒	Rimozione ostacoli e realizzazione di rampe all'accesso in direzione dalla fermata autobus	A corpo	3750	
				☒		€ 3750		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☐	☒		Cad.		
			☒	☐		€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso								Totale € 5.100
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	☒	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento ed ex-novo ai piani inferiori	A corpo	17300
				☒	☐		€ 17300	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	☒		Cad.	
				☒	☐		€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	☒	Vedi punto 3.1	Cad.	
					☒		€	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	☒	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.6	1050	
				☒		€ 175		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☐	☒	Fornitura e posa di specchio	Cad.2	140	
				☒		€ 70		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	☒	n.r.	Cad.		
				☒		€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici								Totale € 18.490

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 01.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 01 ^{A01}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fornitura e posa in opera di ascensore o piattaforma elevatrice ed ogni altro onere compreso opere edili per raggiungere il livello superiore al piano terra a persona con disabilità motoria	A corpo € 39000	39000
	4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p	Cad. €	
	4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 40 € 50	2000
	4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.12 € 100	1200
	4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.75 € 12	900
	4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 2150	2150
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 45.250	
5. PERCORSI	5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 1150	1150
	5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.14 € 50	700
	5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.80 € 75	6000
	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1050	1050
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 8.900	

NOTE:

Plesso della scuola dell'infanzia con 2 utenti con disabilità cognitiva

Redattore: Massimo Piani

Data **14/01/2020**Firma *Ren. Massimo*

Verificatore: Massimo Piani

Data **28/02/2020**Firma *Ren. Massimo*

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.02	Data 14/01/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 02 ^{A02}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:		Scuola dell'Infanzia – Villa Elena (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: Albina		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via San Silvestro		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Accessibile	☒	Non Accessibile	☐	
Accessibile	☒						
Non Accessibile	☐						

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒	1 parcheggio in adiacenza alla fermata autobus	Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						€ 45	Totale € 45
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒		Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒		Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒	Rimozione elemento sporgente in corrispondenza dell'entrata principale in corrispondenza della soglia marmo	A corpo € 650	650
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒		Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒		Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒		Cad.	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒		Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						€ 650	Totale € 650
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒		Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒		Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate con sostituzione di piatto doccia sopraelevato	A corpo € 6800	6800
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.6 € 175	1050
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						€ 7.920	Totale € 7.920

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 01.02		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 02 ^{A02}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito M. 30 € 50	1500
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito M. 80 € 50	4000
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito Cad.12 € 100	1200
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze Cad.50 € 12	600
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi A corpo € 1950	1950
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 9.250
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Integrazione di segnaletica informativa A corpo € 1850	1850
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi Cad.18 € 50	900
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC Cad.140 € 75	10500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale A corpo € 1450	1450
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 14.700
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020		Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020		Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.03	Data 14/01/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 03 A03		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:	Scuola Primaria (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)						
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via degli Alpini		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile	
X	Accessibile						
	Non Accessibile						

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	X		Cad.	
						€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
			X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Cad.	
				X		€	
3. SERVIZI IGIENICI	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 2150
					X		2150
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Cad.	
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 2.150	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	1 Piano Terra 1 Piano primo	Cad. €
				X			
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €
				X			
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo € 4800
					X		4800
3. SERVIZI IGIENICI	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad. 7 € 175
					X		1225
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad. 1 € 70
					X		70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento degli spogliatoi e docce a servizio della struttura sportiva al fine di rendere accessibile almeno una doccia per blocco con i relativi spazi di manovra	A corpo € 17650
					X		17650
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 23.745	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 01.03		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 03 ^{A03}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi A corpo € 2050	2050
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 2.050
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Integrazione di segnaletica informativa A corpo € 1950	1950
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi Cad.36 € 50	1800
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC Cad.120 € 75	9000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale A corpo € 2150	2150
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 14.900
NOTE: 1 studente con disabilità motoria 9 studenti con disabilità cognitiva							
Redattore: Massimo Piani				Data 14/01/2020		Firma	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/02/2020		Firma	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.04	Data 14/01/2020 di classificazione						
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 04 ^{A04}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	Scuola Primaria (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: Francenigo		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Via delle Scuole		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Non Accessibile		
X	Accessibile								
	Non Accessibile								

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	X	Dalla fermata dei bus scolastici il percorso secondario di collegamento alla parte del nuovo plesso risulta accessibile.	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	X	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 41000	41000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	X	Attivazione del collegamento a lato posto a sx dell'attuale ingresso con ripristino adeguato del serramento	A corpo € 2800	2800
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	X		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 1750	1750
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	X	Vedasi voce 2.2	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	X	Installazione di punti citofonico ad altezza adeguata da quella attuale e non presenti in alcuni accessi	A corpo € 3600	3600
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 49.150
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad. 3 € 175	525
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		X	Ricollocazione adeguata dello specchio	Cad. 2 € 35	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 595

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 01.04		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 04 ^{A04}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito M. 60 € 50	3000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito M. 90 € 50	4500
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito Cad.18 € 100	1800
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze Cad.120 € 12	1440
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi A corpo € 2350	2350


Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 13.090

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Integrazione di segnaletica informativa A corpo € 2050	2050
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi Cad.24 € 50	1200
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC Cad.220 € 75	16500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale A corpo € 3250	3250

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 23.000

NOTE:

1 studente con disabilità motoria 2 studenti con disabilità cognitiva

Redattore: Massimo Piani	Data 14/01/2020	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/02/2020	Firma 


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.05	Data 14/01/2020 di classificazione						
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 05 A05		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:		Scuola Secondaria di Primo Grado di Gaiarine (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)							
Località: Calderano		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Via Gerardo da Camino		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Non Accessibile		
X	Accessibile								
	Non Accessibile								

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1	250
					X		€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Comunque la pendenza e la lunghezza della rampa di accesso principale non sono ottimali e si suggerisce un suo sviluppo maggiore con ripiani orizzontali posti al max ogni 10 m di lunghezza	A corpo	14700
				X			€ 14700	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.		
			X			€		
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Operazioni di bilanciamento e/o sostituzione organo meccanico di rilascio apertura serramento	A corpo	650	
			X			€ 650		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo	3450	
				X		€ 3450		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Rimozione ostacoli e adeguamento di accessi plurimi esterni	A corpo	9850	
				X		€ 9850		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punti citofonico ad altezza adeguata da quella attuale e non presenti in alcuni accessi	A corpo	1200	
				X		€ 1200		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 29.850	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per bagni presenti al p.t. e p.p.	A corpo	18800	
				X		€ 18800		
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad.9	1575	
				X		€ 175		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.3	210	
				X		€ 70		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva in particolare l'installazione di sedili doccia	A corpo	6500	
				X		€ 6500		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 27.085	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 01.05		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 05 A05			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito M. 80 € 50	4000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito M. 120 € 50	6000
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito Cad.22 € 100	2200
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze Cad.90 € 12	1080
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi A corpo € 3200	3200
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 16.480
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo/antiriscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Integrazione di segnaletica informativa A corpo € 4050	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi Cad.36 € 50	1800
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC Cad.240 € 75	18000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale A corpo € 2350	2350
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 22.150
NOTE: 8 studenti con disabilità cognitiva							
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020		Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020		Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 02.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 06 ^{C01}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Ex Biblioteca Comunale	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Calderano		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Località Calderano		Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabile	Cad.1	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	Cad.1	250
					X		€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
	X				€			
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.2	si	no	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo	23500
				X	€ 23500			
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Vedi voce 2.2	Cad.	
				X	€			
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
	X				€			
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
					€			
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.		
				€				
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi voce 2.2	Cad.		
			X	€				
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	d.n.d.	Cad.		
				€				
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 23.500	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
					€			
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
					€			
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
					€			
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
				€				
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.		
				€				
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.		
				€				
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 02.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 06^{C01}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE: Non è stata data la possibilità di realizzare alcuna attività di rilievo dei locali interni							
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 02.02	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 07 ^{C02}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Ex Scuola Elementare	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Campomolino		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Campeii		Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1	250
					X		€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo	16700
					X		€ 16700	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 100	4000
					X		€ 40	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Vedi voce 2.1	Cad.	
					X		€	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Sostituzione e/o adeguamento infisso per le necessarie manovre di accostamento	A corpo	2500	
				X		€ 2500		
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi voce 2.1	Cad.		
				X		€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo	1050	
				X		€ 1050		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 24.250	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 02.02		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 07^{C02}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 0	
NOTE: Non è stata data la possibilità di realizzare alcuna attività di rilievo dei locali interni e senza fornire alcun elaborato grafico								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 05.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 08 A06		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Sede Municipale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II		N. civico 9	COD. VIA 9
		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.1	250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						€ 250	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	A corpo	16800
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	A corpo	2900
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Cad.	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						€ 19.700	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Cad.7	1225
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Cad.3	210
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						€ 1.435	


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 05.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 08 ^{A06}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	01	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito M. 95 € 50	4750
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	n.r. Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito Cad.18 € 100	1800
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze Cad.280 € 12	3360
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi A corpo € 1370	1370
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 11.280
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Integrazione di segnaletica informativa compresa quella sonora per ipoudenti A corpo € 3650	3650
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi Cad.36 € 50	1800
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC Cad.320 € 75	24000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale A corpo € 2450	2450
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 31.900

NOTE:

E verificata la possibilità di adeguare gli attuali impianti di diffusione sonora con integrazione della tecnologia ad induzione per persone ipoudenti con apparecchi acustici.

Redattore: Massimo Piani	Data 14/01/2020	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/02/2020	Firma 


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 07.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 09 A07		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Ufficio Postale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Francenigo		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Sacile		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒	Realizzazione di pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica compresa la realizzazione di rampe in cls	A corpo € 5450	5450
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒	d.n.d.	Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 350	350
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒	Installazione di punto citofonico o sua ricollocazione ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 700	700
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 6.500
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	d.n.d.	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	d.n.d.	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	d.n.d.	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	d.n.d.	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒	d.n.d.	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 07.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 09 ^{A07}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no X		Cad. €	
	4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE: Trattasi di attività esercitata da altro Ente erogatore di servizi pubblici a servizio della comunità							
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020		Firma 		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 07.02	Data 14/01/2020 di classificazione						
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 10 ^{A08}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	Ufficio Postale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Via della Chiesa		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Non Accessibile		
X	Accessibile								
	Non Accessibile								

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Posizionamento da proteggere o da riconfigurare	Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
				X			€ 45	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 45	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica compresa la realizzazione di rampe in cls	A corpo	3350
					X		€ 3350	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Vedi voce 2.1	Cad.	
					X		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo	350
					X		€ 350	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 3.700	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?			si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 07.02		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 10 ^{A08}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d. d.n.d.	Cad. €	
	4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE: Trattasi di attività esercitata da altro Ente erogatore di servizi pubblici a servizio della comunità							
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020		Firma 		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 09.01	Data 14/01/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 11 ^{C03}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:	Ex Cinema (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)						
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Accessibile	☒	Non Accessibile	☐	
Accessibile	☒						
Non Accessibile	☐						

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 18000	18000
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 200 € 40	8000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒	d.n.d.	Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒	d.n.d.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒	E' presente scalinata antistante porta principale di ingresso costituita da 4 gradini	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 26.000	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	d.n.d.	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	d.n.d.	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	d.n.d.	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	d.n.d.	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒	d.n.d.	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 09.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 11 ^{C03}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	SI	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 0	
NOTE: Plesso di notevoli dimensioni inagibile per gravi carenze strutturali dovute da incuria con successivi crolli parziali che impedisce ogni attività di rilievo ai locali interni in sicurezza. Tale è la complessità e le ingenti somme necessarie alla sua riqualificazione che per il rapporto costo/benefici si ritiene di escluderlo dagli interventi che rientrano in questo P.E.B.A.								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 12.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 12 A09		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Biblioteca Comunale	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Campomolino		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via San Lorenzo		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Realizzazione di pavimentazione e piccole rampe idonee di raccordo in direzione di via San Lorenzo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 9650	9650
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Ripristino di soglia porta di accesso rialzata alle condizioni di complanarità per la presenza di scalino antistante la porta di ingresso principale	A corpo € 2500	2500
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ X	Rimodulazione della pressione	A corpo € 150	150
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 750	750
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X	Realizzazione di rampa in struttura componibile a telaio e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 4800	4800
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ X		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 17.850
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ X	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 420

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 12.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 12 A09			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.r. in quanto area lettura bambini presente al P.T.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no X	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad. 6 € 100
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no		Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no X	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.175 € 12
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 2650

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 5.350

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo/antidive?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 1350	1350
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.18 € 50	900
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.120 € 75	9000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1950	1950

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 13.200

NOTE:


Redattore: Massimo Piani

Data **14/01/2020**

Firma 

Verificatore: Massimo Piani

Data **28/02/2020**

Firma 


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 12.02	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 13 ^{A10}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Antico Maglio dei Tonet		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Francenigo		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via del Palù		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Va riconnesso al percorso di collegamento alla fermata autobus antistante scuola primaria di Francenigo	Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Va adeguato gli spazi esterni corte interna per l'accessibilità al plesso	Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 150	6000	
				X		€ 40		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad.		
			X			€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 6.000	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Si può ipotizzare un intervento ex novo compatibile con i vincoli presenti	A corpo	12000
							€ 12000	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?			si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 12.000	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 12.02		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 13 ^{A10}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	SI	SCELTA	SI	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.50 € 75	3750
	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 3.750	
NOTE: Plesso oggetto di intervento di valorizzazione museale							
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 13.01	Data 14/01/2020 di classificazione						
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 14 ^{A11}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:		Sala Conferenze in Scuola Primaria – Accesso da Via Palù (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)							
Località: Francenigo		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Via delle Scuole		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Non Accessibile		
X	Accessibile								
	Non Accessibile								

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1	250
					X		€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.		
			X			€		
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.		
			X			€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo	850	
				X		€ 850		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.		
			X			€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p. per esigenze organizzative	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 850	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.		
			X			€		
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.2	350	
				X		€ 175		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Ricollocazione dello specchio	Cad.1	35	
				X		€ 35		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 385	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 13.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 14^{A11}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito M. 170 € 50	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	n.r. Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito Cad.4 € 100	400
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze Cad.70 € 12	840
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi A corpo € 950	950

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali**

Totale € 2.190

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Integrazione di segnaletica informativa A corpo € 1250	1250
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi Cad.12 € 50	600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC Cad.80 € 75	6000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale A corpo € 850	850

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi**

Totale € 8.700

NOTE:

Locale ubicato al P.P. di un fabbricato all'interno del plesso scolastico scuola primaria di Francenigo

Redattore: Massimo Piani

Data **14/01/2020**

Firma

Verificatore: Massimo Piani

Data **28/02/2020**

Firma

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 17.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 15 ^{C04}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Magazzino Comunale		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Busco		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHeggi	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☐ si ☒ no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☐ si ☒ no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☐ si ☒ no	Considerando l'elevata distanza si può ritenere da escludere tale intervento in merito proprio all'attività esercitata in tale plesso	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☐ si ☒ no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaione con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 500 € 40	2000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☐ si ☒ no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐ si ☒ no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☐ si ☒ no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐ si ☒ no	n.p.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☐ si ☒ no	Collegamento allo scalino di ingresso con rampa in materiale duraturo e idoneo (cls, resine ect.)	A corpo € 950	950
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☐ si ☒ no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 2.950
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☒ no		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☒ no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☒ no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo € 7800	7800
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☒ no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad. 4 € 175	700
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☐ si ☒ no	Fornitura e posa di specchio	Cad. 1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☒ no	Adeguamento degli spogliatoi e docce a servizio della struttura	A corpo € 6850	6850
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 15.420

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 17.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 15 ^{C04}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 450	450
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.8 € 50	400
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Si ritiene da escludere dall'intervento	Cad. €	
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 750	750
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 1.600	
NOTE: Plesso distribuito su un livello Piano Terra								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 20.01	Data 14/01/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 16 ^{A12}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:	Palasport Calderano (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)						
Località: Calderano		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via Gerardo da Camino		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Accessibile	☒	Non Accessibile	☐	
Accessibile	☒						
Non Accessibile	☐						

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHeggi	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒	☐	Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒	☐	Cad.2	500
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						€ 250	
						Totale € 500	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒	☐	Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒	☐	Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒	☐	Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒	☐	Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒	☐	Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒	☐	A corpo	3650
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒	☐	Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒	☐	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 3.650	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	☐	Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	☐	Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	☐	Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	☐	Cad.10	1750
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒	☐	Cad.3	210
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	☐	A corpo	4800
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 6.760	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 20.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 16 ^{A12}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	4	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 3250	3250
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.12 € 50	600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.60 € 75	4500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1250	1250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 9.600	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 21.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 17 ^{A13}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Palestra Scuola Primaria	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via degli Alpini		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Computato già nella precedente scheda correlata all'attività scolastica	Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Computato già nella precedente scheda correlata all'attività scolastica	Cad.	
					X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Computato già nella precedente scheda correlata all'attività scolastica	Cad.	
					X		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Adeguamento e/o sostituzione del meccanismo di regolazione dell'apertura	A corpo	800	
				X		€ 800		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.		
				X		€		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	E' stato scelto il percorso esterno parallelo a quello interno che consente di raggiungere l'accesso prossimo alla palestra	Cad.		
				X		€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Posto all'ingresso pedonale dell'intero plesso scolastico	Cad.		
			X			€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 800	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo	7800
					X		€ 7800	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.6	1050	
				X		€ 175		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.2	140	
				X		€ 70		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva in particolare l'installazione di sedili doccia	A corpo	1500	
				X		€ 1500		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 10.490	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 21.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 17 A13			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M


ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si	no	n.r.	Cad.	
						€	
	4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si	no	n.r.	Cad.	
						€	
	4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
	4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.r.	Cad.	
						€	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.r.	Cad.	
						€	
	4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
	4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
	4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad.	
						€	

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 0

5. PERCORSI	5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad.	
			X			€	
	5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad.	
			X			€	
	5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo	1450
				X		€ 1450	
	5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad.	
			X			€	
5. PERCORSI	5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.24	1200
				X		€ 50	
	5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad.	
			X			€	
	5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.100	7500
				X		€ 75	
	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo	650
				X		€ 650	

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 10.800

NOTE:

Redattore: Massimo Piani	Data 14/01/2020	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/02/2020	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 21.02	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 18 ^{A14}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Calderano		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Gerardo da Camino		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X		Cad.	
						€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1	250
						€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 250
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 11450	11450
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ X	d.n.d.	Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 650	650
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X	Vedi voce 2.1	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ X	n.p. accesso condizionato	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 12.100
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad. 2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ X	Fornitura e posa di specchio	Cad. 2 € 70	140
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Adeguamento degli spogliatoi e docce a servizio della struttura sportiva	A corpo € 6750	6750
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 7.240

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 21.02		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 18 ^{A14}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 1850	1850
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.18 € 50	900
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no X	Inserimento di corpi di illuminazione	Cad. 4 € 480	1920
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.100 € 75	7500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1550	1550
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 13.720	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 26.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 19 ^{B01}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Punto Prelievi – Scuola Primaria	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via degli Alpini		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X	A servizio del plesso scolastico	Cad.	
						€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Computato già nella precedente scheda correlata all'attività scolastica	Cad.	
						€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X		Cad.	
						€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X		Cad.	
						€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad.	
						€	
3. SERVIZI IGIENICI	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ X		Cad.	
						€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 1350	1350
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X		Cad.	
						€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 1.350
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento ed al p.p.	A corpo € 2700	2700
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad.	
						€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad.	
						€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad. 4 € 175	700
3. SERVIZI IGIENICI	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ X	Fornitura e posa di specchio	Cad. 1 € 70	70
						€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	n.r.	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 3.470

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 26.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 19^{B01}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 450	450
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.8 € 50	400
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.20 € 75	1500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 650	650
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 3.000	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 26.02	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 20 ^{B02}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Guardia Medica		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Francenigo		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Antonio Biadene		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☐ si ☒ no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☐ si ☒ no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☐ si ☒ no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 7200	7200
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ si ☐ no		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ si ☐ no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ si ☐ no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ si ☐ no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐ si ☒ no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 450	450
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ si ☐ no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ si ☐ no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 7.650
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ si ☐ no	Vedasi scheda riferita all'adiacente Centro Diurno	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ si ☐ no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ si ☐ no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ si ☐ no		Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ si ☐ no		Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☒ no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 26.02		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 20^{B02}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r. in quanto presente al Piano Terra del Centro Diurno	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 250	250
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.4 € 50	200
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.70 € 75	5250
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1050	1050
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 6.750	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 27.01	Data 14/01/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 21 ^{B03}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:	Farmacia (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)						
Località: Francenigo		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via dei Fracassi		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Accessibile	☒	Non Accessibile	☐	
Accessibile	☒						
Non Accessibile	☐						

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1	250
					X		€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Per la parte di collegamento a via delle Scuole con fermata in via Palù che viene contabilizzata nelle schede di rilievo Spazio Urbano	Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2		X		€	
				si	no		Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	X			€	
				si	no		Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X			€	
				si	no	d.n.d.	Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3				€	
si				no	Applicazione di segnalazioni	A corpo	350	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1		X		€ 350		
			si	no		Cad.		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	X			€		
			si	no	Installazione e/o adeguamento di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo	900	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5		X		€ 900		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 1.250	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6				€	
				si	no	d.n.d.	Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6				€	
				si	no	d.n.d.	Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6				€	
si				no	d.n.d.	Cad.		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	€		
						Cad.		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	€		
						Cad.		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 27.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 21 ^{B03}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.40 € 75	3000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 350	350
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 3.350	
NOTE: Attività privata aperta al pubblico e gli interventi individuati ricadono solamente nel sedime pertinente all'ingresso di proprietà pubblica e/o quantomeno di uso pubblico								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 27.02	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 22 ^{B04}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Farmacia (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Roma comprensivo del civico 39		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 9450	9450
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ X	d.n.d.	Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X	n.p.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X	Vedi punto 2.3	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ X	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 1200	1200
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 10.650
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	d.n.d.	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	d.n.d.	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	d.n.d.	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	d.n.d.	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ X	d.n.d.	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 27.02		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 22 ^{B04}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.50 € 75	3750
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 550	550
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 4.300	
NOTE: Attività privata aperta al pubblico e gli interventi individuati ricadono solamente nel sedime pertinente all'ingresso di proprietà pubblica e/o quantomeno di uso pubblico								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 27.03	Data 14/01/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 23 ^{B05}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:	ParaFarmacia (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)						
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via Roma		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile	
X	Accessibile						
	Non Accessibile						

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Individuati nella piazza Vittorio Emanuele II	Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		€	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 11400	11400
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Vedi punto 2.1	Cad.	
					X		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.		
				X		€		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedasi punto 2.1	Cad.		
				X		€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 1200	1200	
				X				
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 12.600	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 27.03		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 23 ^{B05}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.70 € 75	5250
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 650	650
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 5.900	
NOTE: Attività privata aperta al pubblico e gli interventi individuati ricadono solamente nel sedime pertinente all'ingresso di proprietà pubblica e/o quantomeno di uso pubblico								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 29.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 24 ^{B06}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Centro Diurno (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Francenigo		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Antonio Biadene		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X		Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 250
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 8400	8400
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ X		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 1150	1150
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ X		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 9.550
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ X		Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 29.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 24 ^{B06}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito M. 20 € 50	1000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	n.r. Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito Cad.4 € 100	400
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze Cad.15 € 12	180
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi A corpo € 750	750
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 2.330
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Integrazione di segnaletica informativa A corpo € 550	550
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi Cad.32 € 50	1600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC Cad.140 € 75	10500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale A corpo € 1350	1350
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 14.000
NOTE: Sono comprensive delle azioni di integrazione ed fruibilità per le persone ipoudenti							
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020		Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020		Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 25 ^{A15}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Sede di Organizzazioni nel Municipio – Associazione MusicaGaia (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Già incluso nell'azioni progettate per la sede municipale	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.3	☒ X		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 450	450
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ X	n.p. attività non soggetta ad apertura condizionata	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 450
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad. 2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ X	Fornitura e posa di specchio	Cad. 1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 420

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 30.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 25 ^{A15}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito M. 20 € 50	1000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	n.r. Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito Cad.6 € 100	600
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze Cad.80 € 12	960
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi A corpo € 1050	1050


Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 3.610

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Integrazione di segnaletica informativa A corpo € 650	650
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi Cad.12 € 50	600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC Cad.60 € 75	4500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale A corpo € 750	750

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 6.500

NOTE:

Attività di associazionismo musicale ubicata in un fabbricato a latere del plesso Municipio

Redattore: Massimo Piani	Data 14/01/2020	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/02/2020	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.02	Data 14/01/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 26 ^{A16}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:		Sede di Enti ed Organizzazioni - Casa delle Associazioni Ex Casa del Fascio (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Accessibile	☒	Non Accessibile	☐	
Accessibile	☒						
Non Accessibile	☐						

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all’accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	€ 45	250
					X		€ 250	
Totale da riportare nell’Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l’edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo	8400
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2		X	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d’ape con rinforzi bordi	€ 8400	2400
				si	no		M2 60	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		X		€ 40	
				si	no		Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1		X		€	
				si	no		Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3		X		€	
si				no	Cad.			
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1		X	n.p.	€		
			si	no		Cad.		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2		X	Vedi punto 2.2	€		
			si	no		Cad.		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5		X	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo	890	
						€ 890		
Totale da riportare nell’Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 11.690	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X		€	
				si	no		Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X		€	
				si	no		Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	€ 175	700
si				no	Cad.4			
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?			X	Fornitura e posa di specchio	€ 70	70	
			si	no		Cad.		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	n.r.	€		
			si	no		Cad.		
Totale da riportare nell’Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 770	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 30.02		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 26 ^{A16}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si	no		Cad.	
			X			€	
	4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si	no	d.n.d. per impossibilità di effettuare il sopralluogo	Cad.	
						€	
	4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 80	4000
				X		€ 50	
	4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.r.	Cad.	
						€	
5. PERCORSI	4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.8	800
				X		€ 100	
	4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no		Cad	
			X			€	
	4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.60	720
				X		€ 12	
	4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo	950
				X		€ 950	

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali**

Totale € 6.470

5. PERCORSI	5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad.	
			X			€	
	5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad.	
			X			€	
	5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo	450
				X		€ 450	
	5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad.	
			X			€	
5. PERCORSI	5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.24	1200
				X		€ 50	
	5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad.	
			X			€	
	5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.80	6000
				X		€ 75	
	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo	1850
				X		€ 1850	

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi**

Totale € 9.500

NOTE:

Plesso adibito esclusivamente ad associazioni di volontariato e sindacali

Redattore: Massimo Piani

Data **14/01/2020**

Firma

Verificatore: Massimo Piani

Data **28/02/2020**

Firma

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 32.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 27^{A17}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Chiesa Parrocchiale San Silvestro Papa (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: Albina		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale Europa		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
					Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2 90
						€ 45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.2 500
					€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 590
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si no		Cad. €
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si no		Cad. €
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si no		Cad. €
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si no		Cad. €
3. SERVIZI IGIENICI	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si no	d.n.d.	Cad. €
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si no	d.n.d.	Cad. €
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si no		Cad. €
3. SERVIZI IGIENICI	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si no	n.r.	Cad. €
	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si no	d.n.d.	Cad. €
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si no	d.n.d.	Cad. €
3. SERVIZI IGIENICI	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si no	d.n.d.	Cad. €
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si no	d.n.d.	Cad. €
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si no	d.n.d.	Cad. €
3. SERVIZI IGIENICI	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.01		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 27^{A17}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	X	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.50 € 75	3750
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1350	1350
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 5.100	
NOTE: L'analisi si configura esclusivamente nel percorso che conduce all'ingresso del plesso esaminato								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 32.02	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 28^{A18}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Campomolino		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Campeì		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHeggi	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2 € 45	90
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☐	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 340	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☐	d.n.d.	Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐	d.n.d.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☐	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 0
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	d.n.d.	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	d.n.d.	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	d.n.d.	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	d.n.d.	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☐	d.n.d.	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.02		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 28^{A18}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	X	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 40 € 50	2000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.4 € 100	400
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.20 € 12	240
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 2.640	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.30 € 75	2250
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 850	850
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 3.100	
NOTE: L'analisi si configura esclusivamente nel percorso che conduce all'ingresso del plesso esaminato								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 32.03	Data 14/01/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 29^{A19}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:		Chiesa Parrocchiale di San Tiziano (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: Francenigo		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Piazza Damiano Chiesa		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile	
X	Accessibile						
	Non Accessibile						

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2	90
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.2	500
					X		€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 590	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Adeguamento dell'attuale rampa con idonea pendenza di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica compresi oneri accessori	A corpo	5450
					X		€ 5450	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.		
			X			€		
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.		
			X			€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 5.450	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.03		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 29 ^{A19}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	X	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 80 € 50	4000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.20 € 12	240
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 4.240	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.40 € 75	3000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 750	750
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 3.750	
NOTE: L'analisi si configura esclusivamente nel percorso che conduce all'ingresso del plesso esaminato								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 32.04	Data 14/01/2020 di classificazione						
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 30 ^{A20}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:		Chiesa Parrocchiale di San Tomaso di Canterbury (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)							
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Piazza San Tomaso		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mediamente Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile			Mediamente Accessibile		Non Accessibile
X	Accessibile								
	Mediamente Accessibile								
	Non Accessibile								

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
					X		€ 45	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1	250
					X		€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	L'analisi verrà effettuata nella composizione dell'itinerario sanitario e servizi	Cad.	
					X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	d.n.d.	Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo	9500
					X		€ 9500	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo	1200
					X		€ 1200	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 10.700	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.04		Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 30 ^{A20}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	X	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 40 € 50	2000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad. 20 € 12	240
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 2.240	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.240 € 75	18000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 2150	2150
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 20.150	
NOTE: L'analisi si configura esclusivamente nel percorso che conduce all'ingresso del plesso esaminato								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

da **LEGENDA** Quadro Generale Allegato VIII – Dgr 841/2009

FUNZIONE PRINCIPALE:

- 1 – Pubblica Amministrazione
- 2 – Istruzione (scuole di ogni grado)
- 3 – Impianti sportivi
- 4 – Giustizia/Forze dell'ordine
- 5 – Sanità
- 6 – Culto
- 7 – Residenziale
- 8 – Parcheggi e autorimesse
- 9 – Verde
- 10 – Pubblica utilità
- 11 – Tempo libero

TITOLO DI GODIMENTO:

- 1 – Proprietà
- 2 – Locazione
- 3 – Comodato
- 4 – Concessione
- 5 – Comproprietà
- 6 – Altra proprietà

VINCOLI:

- NO – Nessuno
- PA – Paesaggistico Ambientale
- MO – Monumentale

INTERVENTI IN ATTO

- SI – Lavori in corso
- NO – Nessuno
- PG – In fase di progetto

SCELTA:

- SI – Inserimento nel piano di intervento
- NO – Non oggetto di intervento

PRIORITA':

- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa