

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.01^{A21}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Fermate Autobus (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Albina		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Roncat – Viale Europa		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.2 € 250	500
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale € 545	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad. €	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	M2 45 € 75	3375
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.130 € 88	11440
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 14.815		
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Realizzazione di rampa con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 2750	2750
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Realizzazione di banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.2 € 7500	15000
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 17750		
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Ricollocazione del cestino portarifiuti posto in posizione corretta e/o altro luogo	A corpo € 500	500
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 500		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.01		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.01^{A21}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.02	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.02^{A22}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Calderano		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Località Calderano		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.3 € 45	135
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.3 € 250	750
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale € 885	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Rimodulazione dei percorsi attraverso nuovo progetto di percorso accessibile per P.R.M. e P. non vedenti Per gli interventi vedi voci successive	Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad. €	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	M2 255 € 75	19125
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.275 € 88	24200
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 43.325		
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Realizzazione di rampa con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 4850	4850
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Realizzazione di banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.4 € 7500	30000
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 34.850		
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 0		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.02		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.02^{A22}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi punto 2.5	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.03	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.03 A23		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Campomolino		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via San Lorenzo		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale € 295	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	M2 250 € 75	18750
					X			
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo € 4350	4350
					X			
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.120 € 88	10560
					X			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 33.660	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Realizzazione di banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.2 € 7500	15000
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 15.000	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Ricollocazione contenitori posti in posizione corretta e/o altro luogo	A corpo € 1000	1000
					X			
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 1000	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.03		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.03^{A23}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.04	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.04 ^{A24}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Francenigo		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via del Palù – Via per Sacile		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1	295
							€ 250	
				Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi				Totale € 295
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	M2 290 € 75	21750
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo € 3650	3650
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.240 € 88	21.120
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 46.520	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no	Realizzazione di banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.2 € 7500	15000
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si X	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 15.000	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.04		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.04 ^{A24}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.4	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	La dotazione acustica verrà considerata nell'itinerario sanitario	Cad.	
					X		€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie								Totale € 0
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.05	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.05^{A25}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Roma		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	€ 45	
							Cad.1	250
							€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no		Cad. €	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no		Cad. €	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.320 € 88	28160
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 28.160
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no	Rimodulazione dei percorsi attraverso nuovo progetto di percorso accessibile per P.R.M. e P. non vedenti	A corpo € 4200	4200
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no	Realizzazione di banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.2 € 7500	15000
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si X	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 19.200	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no	Nuova dislocazione delle fioriere	A corpo € 250	250
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no	Rimozione di elementi appesi	A corpo € 250	250
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 500	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.05		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.05 ^{A26}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Lavorazioni incluse nei punti precedenti	Cad.
					X		€
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.
							€
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.
				X			€
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 14/01/2020		Firma	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/02/2020		Firma	


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 03.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.06^{A26}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Area Verde Attrezzata (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Albina		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Strada Chiesa Vecchia		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	☐ ☒	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 45 Cad.1 € 250	45 250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale € 295
	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	☒ ☐		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	☒ ☐		Cad. €	
2. PERCORSI	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	☒ ☐		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	☒ ☐	Realizzazione di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con rinforzo a nido d'ape	M2 250 € 40	5000
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	☒ ☐		Cad. €	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	☒ ☐	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.280 € 88	24640
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 29.640
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	☒ ☐		Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimal 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	☒ ☐		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	☒ ☐		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	☐ ☐	n.p.	Cad. €	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	☐ ☐	n.r	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	☒ ☐		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	☒ ☐		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 03.01		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.06^{A26}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	05	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.4	Cad.
					X		€
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.
							€
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.
				X			€
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 14/01/2020		Firma	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/02/2020		Firma	


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.07 A27		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi Pedonali – Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Albina		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Roncat		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
							€	
				X			Cad.	
							€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	M2 50	3750
					X		€ 75	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo	4200
					X		€ 4200	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.375	33000
					X		€ 88	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 40.950	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 04.01		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.07^{A27}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.5	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.02	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.08 A28		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi Pedonali – Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Calderano		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Località Calderano		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	€ 45	
							Cad.1	250
							€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no X	Rimodulazione dei percorsi attraverso nuovo progetto di percorso accessibile per P.R.M. e P. non vedenti	A corpo € 3800	3800
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no		Cad. €	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no X	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo € 8450	8450
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.450 € 88	39600
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 51.850
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 04.02		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.08^{A28}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi punto 2.2	Cad.
					X		€
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.
							€
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.
				X			€
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 14/01/2020		Firma	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/02/2020		Firma	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.03	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.09 A29		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi Pedonali – Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Campomolino		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via San Lorenzo – Via Campe		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 295
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no X	Rimodulazione dei percorsi attraverso nuovo progetto di percorso accessibile per P.R.M. e P. non vedenti	A Corpo € 9950	9950
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no X	Rimodulazione delle pendenze attraverso nuovo progetto di percorso accessibile per P.R.M. e P. non vedenti	A Corpo € 7750	7750
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no		Cad. €	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no X	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo € 3650	3650
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.160 € 88	14080
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale 35.430	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no X	Vedi voce 2.3	Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no X	Struttura pensilina con accessori vari	Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si X	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 04.03		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.09 A29			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.2	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.04	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.10^{A30}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorsi Pedonali – Attraversamenti pedonali (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Francenigo		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via del Palù - V. dei Fracassi - V. Sacile		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2 € 45	90
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.2 € 250	500
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 590
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Rimodulazione delle larghezze attraverso nuovo progetto di percorso accessibile per P.R.M. e P. non vedenti Percorso protetto vicino lo stallo	A corpo € 2050	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi sopra punto 2.1	Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	M2 150 € 75	31250
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo € 9600	9600
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.310 € 88	27280
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 68.130	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 04.04		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.10 ^{A30}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.5	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
					X		€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.05	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.11 ^{A31}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi Pedonali – Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Roma – Via dei Cappellari		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale € 295	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Rimodulazione dei percorsi attraverso nuovo progetto di percorso accessibile per P.R.M. e P. non vedenti	A Corpo € 9550	9550
					X			
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Rimodulazione delle pendenze attraverso nuovo progetto di percorso accessibile per P.R.M. e P. non vedenti	A Corpo € 12650	12650
					X			
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad. €	
				X				
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo € 8200	8200
					X			
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.420 € 88	36960
					X			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 67.360		
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi voce 2.3	Cad. €	
					X			
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 0		
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Rimozione o spostamento di fioriere	A corpo € 350	350
					X			
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 350		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 04.05		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.11 ^{A31}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.5	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 05.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.12 ^{C05}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Cimitero (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Albina		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Chiesa Vecchia		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2 € 45	90
				X		Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	Cad.2 € 250	500
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 590
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con rinforzo a nido d'ape	M2 90 € 40	3600	
				X				
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad. €		
				X				
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.80 € 88	7040	
				X				
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 10.640	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
			X					
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €		
			X					
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 05.01		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.12 ^{C05}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi punto 2.4	Cad.
					X		€
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.
							€
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.
				X			€
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 14/01/2020		Firma	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/02/2020		Firma	


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 05.02	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.13 ^{C06}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Cimitero		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Campomolino		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Vizzetta		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2	90
				X		Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	€ 45	500
							Cad.2	
							€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 590	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaino con rinforzo a nido d'ape	M2 80	3200
				X		€ 40		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo	1250	
				X		€ 1250		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.50	4400	
				X		€ 88		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 8.850	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X		€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Ma si possono considerare che i tratti interessati siano non accessibili a prescindere dall'arredo urbano	Cad.	
					X		€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 05.02		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.13 ^{C06}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 05.03	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.14 ^{C07}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Cimitero		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: Francenigo		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via del Cesiol		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2	90
				X		Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	€ 45	
							Cad.1	250
							€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 340	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaino con rinforzo a nido d'ape	M2 210	8400	
				X		€ 40		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
				X			€	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.240	21120	
				X		€ 88		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 29.520	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.		
							€	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no		Cad.		
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.		
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 05.03		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.14^{C07}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si X	no		Cad.	
							€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si X	no	n.p.	Cad.	
						€		
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si X	no		Cad.	
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 3.250	
NOTE: Presente servizio igienico idoneo all'adeguamento dei sanitari e abbattimento scalino di accesso con percorso di connessione accessibile con un computo per i sanitari a corpo di 3250€ inseriti nella voce varie								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 05.04	Data 14/01/2020 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.15 ^{C08}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	Cimitero (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Via San Rocco		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Non Accessibile		
X	Accessibile								
	Non Accessibile								

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2 € 45	90
						Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.2 € 250	500
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale € 590	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no	Realizzazione di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con rinforzo a nido d'ape	M2 75 € 40	3000
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no		Cad. €	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.180 € 88	15840
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 18.840		
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no	Realizzazione di rampa con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 8050	8050
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si X	no	n.p.	Cad. €	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si X	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 8050		
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si X	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si X	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 0		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 05.04		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.15 ^{C08}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi punto 2.4	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 4.350	
NOTE: E' presente un servizio igienico con wc disabili ed alcuni maniglioni da integrare e lavabo senza colonna e specchio il cui computo a corpo è preventivato in 4350€ inseriti nella voce varie								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.01	Data 14/01/2020 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.16^{B07}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:		Parcheggio all'aperto antistante Scuola Primaria (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)							
Località: Francenigo		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Via delle Scuole		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Non Accessibile		
X	Accessibile								
	Non Accessibile								

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabile	Cad.2	90
				X		Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	€ 45	
							Cad.2	500
							€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 590	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Rimodulazione delle pendenze attraverso nuovo progetto di percorso accessibile per P.R.M. e P. non vedenti	A Corpo	12750
					X		€ 12750	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione di rampa con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo	5300
					X		€ 5300	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.275	24200
					X		€ 88	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 42.250	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 06.01		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.16^{B07}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.02	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.17 ^{C09}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio all'aperto in prossimità del Maglio del Tonet (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: Francenigo		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via del Palù – Via Silvio Pellico		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
				X		Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 295
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad. €		
				X				
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad. €		
				X				
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.150 € 88		13200
					X			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 13.200	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.r.	Cad. €		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	Cad. €		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €		
				X				
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 06.02		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.17^{C09}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo	9600
					X		€ 9600	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 9.600	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.03	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.18 ^{B08}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio all'aperto antistante Scuola Primaria (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via degli Alpini		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	Cad.1	250
							€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	M2 60	4500
					X		€ 75	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo	4200
					X		€ 4200	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.50	4400
					X		€ 88	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 13.100	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Realizzazione di rampa con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo	3450
					X		€ 3450	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 3.450	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 06.03		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.18^{B08}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si X	no		Cad.	
							€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
						€		
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si X	no		Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.04	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.19 ^{A32}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio all'aperto antistante Municipio (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: Gaiarine		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
				X		Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.2 € 250	500
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale € 545	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad. €	
			X					
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad. €		
			X					
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.410 € 88	36080	
				X				
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 36.080		
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Realizzazione di rampa con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 5250	5250
					X			
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 5.250		
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 0		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 06.04		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.19 ^{A32}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie								Totale € 0
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 07.01	Data 14/01/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.20^{C10}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso ciclabile (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Calderano		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via I Maggio		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 295
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no		Cad. €	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no		Cad. €	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.600 € 88	52800
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 52.800	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 07.01		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF.20^{C10}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si X	no		
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si X	no		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020		Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/02/2020		Firma		



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 07.01	Data 14/01/2020 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO.21^{A1}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:		ITINERARIO ISTITUZIONALE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)							
Località: Albina, Calderano, Campomolino, Francenigo, Gaarine		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Tutti i percorsi interessati		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Non Accessibile		
X	Accessibile								
	Non Accessibile								

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	€ 45	
							Cad.1	250
							€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
				X			€	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
				X			€	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.60	5280	
					X		€ 88	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 5.280	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Realizzazione di banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.3	22500	
						€ 7500		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 22.500	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.		
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 07.01		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF.21^{A1}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	Y	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		AB
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Installazione di nuovo impianto semaforico pedonale omologato L.85/2001 con 2 Paline Semaforiche	Cad.2	22000
							€ 11000	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 22.000	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/03/2020			Firma		



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 07.01	Data 14/01/2020 di classificazione				
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO.22^{B2}		Pagina 1 di 2	Data 14/01/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:		ITINERARIO SANITARIO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: Albina, Calderano, Campomolino, Francenigo, Gaarine		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Tutti i percorsi interessati		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile	
X	Accessibile						
	Non Accessibile						

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no		Cad. €	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no		Cad. €	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.60 € 88	5280
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Realizzazione di banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.2 € 7500	15000
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli								Totale € 15.000
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli								Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 07.01		Data 14/01/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO.22^{B2}			Pagina 2 di 2		Data 14/01/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	Y	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		AB
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Installazione di nuovo impianto semaforico pedonale omologato L.85/2001 con 2 Paline Semaforiche	Cad.2	22000
							€ 11000	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 22.000	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 14/01/2020			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/03/2020			Firma		

da **LEGENDA** Quadro Generale Allegato IX – Dgr 841/2009

CLASSIFICAZIONE:

- 1 – Strada carrabile a doppio senso
- 2 – Strada carrabile a senso unico
- 3 – Zona pedonale
- 4 – Piazza/Parceggio
- 5 – Parco/Giardino Pubblico

CONFORMITA':

- SI – Accessibile
- AD – Da adeguare
- NO – Non accessibile

EMERGENZE SOCIALI:

- SI – Presenza di segnalazioni da parte di privati, associazioni, enti, ecc.
- NO – Nessuna segnalazione

SCELTA:

- SI – Inserimento nel piano di intervento
- NO – Non oggetto di intervento

INTERVENTI IN ATTO

- P – Progetto (inserita nel piano di investimenti, soggetto a futuri interventi)
- SI – Cantiere (presenza di lavori in corso)
- NO - Nessuno

PRIORITA':

- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa

CONCENTRAZIONE SERVIZI:

- Presenza di strutture pubbliche e private aperte al pubblico
- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa